m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0096062.24-05-2024

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Alla c.a. del

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Direzione Generale Valutazioni ambientali (VA) Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

Commissione Valutazione Impatto Ambientale VIA-VAS

nonché a

SNAM Rete Gas S.p.A.

e p.c.

Provincia Arezzo

Comune di Badia Tedalda

Nuove Acque S.p.A.

Autorità Idrica Toscana

OGGETTO**:** D.Lgs. 152/2006, art.28 commi 3 e 4. Verifica di ottemperanza di alcune prescrizioni di cui ai provvedimenti ministeriali di VIA n. 1693/2008 e di verifica n. 25650/2014, "*Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar*", proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. [ID_VIP: 11089] Parere regionale.

Il Proponente SNAM Rete Gas S.p.A. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) istanza di verifica di ottemperanza con riferimento ad alcune prescrizioni dei provvedimenti in oggetto. Il MASE chiede in merito il parere anche della Regione Toscana.

A tale proposito si premette quanto segue:
- con D.G.R. n. 373 del 28 maggio 2007, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale di competenza dello Stato, è stato espresso parere regionale favorevole sul progetto del "*Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48")*", proposto da SNAM Rete Gas S.p.a., subordinatamente alle condizioni ambientali (prescrizioni) riportate nell'Allegato A di detta deliberazione (Parere del Nucleo VIA n. 59 del 26 marzo 2007);
- con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali DSA/DEC/2008/0001693 del 9 dicembre 2008, è stato espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto del Metanodotto Sestino-Minerbio proposto dalla società SNAM Rete Gas, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;
- con D.G.R. n. 1077 del 11 dicembre 2012, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza statale, sul progetto di "*Metanodotto Sestino-Minerbio DN DN 1200 (48") DP 75 bar le Varianti di progetto sviluppate successivamente alla pronuncia positiva di compatibilità ambientale DSA/DEC/2008/0001693 del 9 dicembre 2008*", è stato espresso parere regionale favorevole subordinatamente al

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. 055 4384389 Fax 055 4384390
regionetoscana@postacert.toscana.it

rispetto delle prescrizioni e con la formulazione delle raccomandazioni riportate nell'Allegato A di detta deliberazione (Parere del Nucleo VIA n. 89 del 3 dicembre 2012);
- con Provvedimento DVA-2014-0025650 del 1 agosto 2014, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha escluso dalla procedura di VIA il progetto di "*Metanodotto Sestino-Minerbio DN DN 1200 (48") DP 75 bar le Varianti di progetto sviluppate successivamente alla pronuncia positiva di compatibilità ambientale DSA/DEC/2008/0001693 del 9 dicembre 2008*", condizionando tale esclusione all'ottemperanza di specifiche prescrizioni.

Ciò premesso, si rileva che con nota del 28/02/2024 (Prot.RT 141189), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha comunicato l'avvio del procedimento di verifica di ottemperanza e la pubblicazione della documentazione fornita dal proponente relativamente alle seguenti condizioni ambientali (prescrizioni): nn. 23 e 24 contenute nel D.G.R.T. 1077/2012.

Il proponente ha presentato l'*Elaborato LA-E-80088_r0*, con n.3 allegati (*10-LB-14E-81116_r8: Attraversamento Strada comunale senza denominazione - tratto comunale della S:P. n. 76 di Rimini - Gasdotto Adriagas e Cavi Fibra Ottica Lepida; 10-LB-3E-81154_r4: Attraversamento Tipo di Acquedotti di competenza Nuove Acque S.p.A.; 10-LB-10E-81114_r6: Attraversamento Rio Grande, Strada vicinale del Molino di Frassineto , Acquedotti Nuove Acque DN63 e DN32*); le prescrizioni n. 23 e 24 della D.G.R.T. 1077/2012, sono richiamate alla prescrizione n. 3a, del Decreto Direttoriale DVA-2014-0025650 del 01/08/2014.

Le suddette prescrizioni riportano quanto segue:

n. 23 (D.G.R.T. 1077/2012): "*Ai fini dell'autorizzazione, devono essere definite a livello di progetto definitivo le modalità di dettaglio dell'attraversamento della S.P. 76, sentita la Provincia di Arezzo*";

n. 24 (D.G.R.T. 1077/2012): "*La variante in esame non interferisce con i sottoservizi idrici in gestione a Nuove Acque Spa. Tuttavia, viste le particolari caratteristiche delle tubazioni del metanodotto, per mettere in sicurezza eventuali future interferenze e/o opere di manutenzione su eventuali condotte non rilevate, il proponente deve prevedere la realizzazione di un diaframma di protezione.*
Il proponente con almeno 15 giorni di anticipo deve comunicare la data di inizio lavori alla Società Nuove Acque, affinché quest'ultima possa monitorare fonti di approvvigionamento idrico che, pur non trovandosi nelle immediate vicinanze, potrebbero essere condizionate a livello quali-quantitativo dai lavori in oggetto";

Il Settore scrivente ha consultato i Soggetti interessati.

In base al tenore delle prescrizioni, alla documentazione presentata da SNAM ai fini dell'ottemperanza ed ai contributi tecnici istruttori acquisiti, si osserva quanto segue.

Prescrizione n. 24 del D.G.R.T. 1077/2012: il proponente segnala che la condotta interseca tre acquedotti gestiti dalla Società Nuove Acque S.p.A.. Queste intersezioni avvengono in corrispondenza della postazione settentrionale del microtunnel Campaccio e dell'attraversamento del corso del Rio Grande.
Procedendo da sud verso nord, la prima intersezione, denominata "Acquedotto di Vallunga" ricade in corrispondenza del tratto terminale della TBM "Campaccio". La seconda intersezione, denominata "Acquedotto di Ortale" ricade in corrispondenza delle previste opere di ripristino della scarpata lungo la sponda meridionale del Rio Grande e pertanto dovrà essere ricollocato dalla Società Snam previa condivisione con la Società Nuove Acque. La terza intersezione con un acquedotto ricade in corrispondenza del sedime carrabile della strada sterrata che si sviluppa lungo la sponda settentrionale del Rio Grande.

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. 055 4384389 Fax 055 4384390
regionetoscana@postacert.toscana.it

Il progetto di dettaglio prevede la messa in opera, in corrispondenza delle due intersezioni previste con scavo a cielo aperto della trincea, di diaframmi di protezione costituiti da un adeguato numero di beole in calcestruzzo. La società Snam si impegna a comunicare anticipatamente la data di inizio lavori alla Società Nuove Acque.

L'Autorità Idrica Toscana (AIT), con nota del 03/05/2024 (pervenuta al n. 252542), prende atto che nella relazione LA-E-80088_r0 il proponente descrive le soluzioni progettuali adottate per ottemperare alla prescrizione, allegando la necessaria documentazione di supporto. AIT evidenzia che il progetto della condotta è stato opportunamente adeguato prevedendo la messa in opera dei diaframmi di protezione nelle due intersezioni previste con scavo a cielo aperto della trincea. Inoltre, sottolinea che Nuove Acque S.p.A. è stata coinvolta dal proponente, il quale ha notificato l'attraversamento delle infrastrutture di competenza. Per quanto riguarda i contenuti tecnici dell'elaborato grafico 10-LB-3E-81154_r4, che rappresenta l'attraversamento tipo di acquedotti, e dell'elaborato grafico 10-LB-10E-81114_r6, che rappresenta l'attraversamento del Rio Grande e della strada vicinale del Molino di Frassineto, AIT rimanda al Gestore del S.I.I. (Nuove Acque Spa) la valutazione sull'adeguatezza delle soluzioni progettuali attuate.

Nuove Acque S.p.A., con nota del 03/05/2024 (pervenuta al n. 252430), alla luce della documentazione tecnica presentata, esprime un parere favorevole poichè la proposta presentata dalla Società Snam rispetta quanto prescritto nei pareri di propria competenza già rilasciati.
In particolare, Nuove Acque evidenzia che il progetto individua correttamente le tre intersezioni tra il nuovo metanodotto e le tubazioni del pubblico acquedotto. Per due di queste intersezioni, è prevista la posa in opera di un diaframma tra le due tubazioni, allo scopo di proteggere il nuovo metanodotto in occasione di futuri interventi di manutenzione. Per quanto riguarda la terza interferenza, considerata la differenza di quota di oltre 14 metri tra la posa del nuovo metanodotto e quella di posa dell'acquedotto esistente, non sono necessari interventi specifici.

Prescrizione n. 23 del D.G.R.T. 1077/2012: il proponente segnala che il tratto della strada provinciale attraversato dalla condotta è attualmente di competenza del Comune di Badia Tedalda. A tal riguardo, allega sia l'elaborato progettuale di dettaglio relativo all'attraversamento della strada in oggetto (All. 1, 10-LB-14E-81116_r8) che la richiesta di autorizzazione all'attraversamento relativa inviata tramite PEC, in data 14/12/2023 al Comune (Appendice A). E' fatta salva la determinazione del Comune di Badia Tedalda in merito alla suddetta richiesta di autorizzazione.

****

In conclusione, ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni e per il rispetto delle raccomandazioni sopra trattate, si forniscono a codesto Ministero le informazioni ed osservazioni sopraindicate, affinché il proponente vi si uniformi, ai fini della corretta gestione degli interventi previsti nel territorio toscano.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:
- Rosa D'Alise, tel. 055 438 4388, e-mail: rosa.dalise@regione.toscana.it;
- Lorenzo Galeotti, tel. 055 438 4384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-RDA/

Allegati: contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale.

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. 055 4384389 Fax 055 4384390
regionetoscana@postacert.toscana.it

Si prende cura dell'acqua
Nuove Acque

Sansepolcro li, 29/04/2024

Spett. le
Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Spett.Le
A.I.T. Autorità Idrica Toscana
Alla c.a. del Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Oggetto: [665] D.lgs. 152/2006. Art. 28 commi 3 e 4, Verifica di ottemperanza di alcune prescrizioni di cui ai provvedimenti ministeriali di VIA n. 1693/2008 e di verifica n. 25650/2014, "Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar, proponente SNAM Rete Gas S.p.a. – CONTRIBUTO TECNICO.

Dalla documentazione tecnica trasmessa, con la quale vengono descritte le soluzioni progettuali che la proponente SNAM Spa, intende attuare allo scopo di mitigare le interferenze individuate tra l'infrastruttura in oggetto, metanodotto Sestino Minerbio, e le opere afferenti il Servizio Idrico Integrato in gestione alla scrivente, **con la presente si comunica che tale proposta rispetta quanto prescritto nei relativi pareri di competenza.**

Il progetto individua correttamente tre (3) intersezioni tra il nuovo metanodotto e tubazioni del pubblico acquedotto e, in merito a due di esse, viene proposta la posa in opera di un diaframma tra le due tubazioni allo scopo di proteggere il nuovo metanodotto in occasione di futuri interventi di manutenzione. Per quanto concerne la terza interferenza rilevata invece, in considerazione della differenza tra la quota di posa del nuovo metanodotto di progetto e la quota di posa del pubblico acquedotto esistente, superiore ai 14 metri, non si rendono necessari e di conseguenza non sono previsti interventi specifici.

Pertanto, alla luce della documentazione tecnica presentata e precedentemente sintetizzato si esprime:

parere favorevole

alla risoluzione delle interferenze individuate come proposto negli elaborati trasmessi.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Nuove Acque S.p.A. – Gestione A.T.O. – Alto Valdarno

NUOVE ACQUE S.P.A.
Il Referente Esercizio Reti
Area Valtiberina
Geom. Antonio Casagrande

Sede Legale e Direzione Tecnica
Patrignone, Loc. Cuculo - 52100 Arezzo - Tel. 0575 3391 - Fax 0575 320289

Direzione Generale e Sede Amministrativa
Via Montefalco, 55 - 52100 Arezzo - Tel. 0575 3391 - Fax 0575 339399

C.F. / P.I. 01616760516
Iscriz. CCIAA AR n. 13118 / 99 REA AR-125876

CSI CERT ISO 45001
CSI CERT ISO 14001
CSI CERT ISO 9001

AOOGRT / AD Prot. 0252430 Data 03/05/2024 ore 11:26 Classifica P.140.020.

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:
Spett/le REGIONE TOSCANA
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Arch. Carla Chiodini

E P.C.:
Spett/le NUOVE ACQUE S.p.A.
alla c.a. del Direttore Operativo
Ing. Omar Milighetti

OGGETTO: [665] D.LGS. 152/2006, ART.28 COMMI 3 E 4. VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI ALCUNE PRESCRIZIONI DI CUI AI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI DI VIA N. 1693/2008 E DI VERIFICA N. 25650/2014, "METANODOTTO SESTINO-MINERBIO DN 1200 (48'') DP 75 BAR", PROPONENTE: SNAM RETE GAS S.P.A.
CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

Con riferimento alla richiesta di contributi istruttori in merito all'ottemperanza della prescrizione n.24 del provvedimento ministeriale di VIA n. 1693/2008 e di verifica n. 25650/2014, di cui alla DGRT 1077/2012, inviata dalla Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 213332/2024 (in atti AIT prot. n. 5241/2024), tenuto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana, si rimettono le valutazioni che seguono.

Presa visione della documentazione presentata da Snam ai fini della verifica di ottemperanza ai contenuti della prescrizione n.24, si prende atto che nella relazione LA-E-80088_r0 il Proponente descrive le soluzioni progettuali adottate per ottemperare alla citata prescrizione e allega la necessaria documentazione a supporto, di seguito indicata:

- il progetto della condotta è stato opportunamente adeguato prevedendo la messa in opera, in corrispondenza delle due intersezioni previste con scavo a cielo aperto della trincea, di diaframmi di protezione;
- con propria nota prot. ENGCOS/CENORD/2463/FEL del 16/11/2023 (allegata alla relazione), al Gestore del S.I.I. Nuove Acque S.p.A. è stato notificato l'attraversamento delle infrastrutture di competenza;

Per quel che riguarda i contenuti tecnici dell'elaborato grafico 10-LB-3E-81154_r4, nel quale viene rappresentato l'attraversamento tipo di acquedotti, e dell'elaborato grafico 10-LB-10E-81114_r6, dove viene rappresentato l'attraversamento del Rio Grande e della strada vicinale del Molino di Frassineto, si rimanda al Gestore del S.I.I. la valutazione sull'adeguatezza delle soluzioni progettuali attuate.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

AOOGRT / AD Prot. 0252542 Data 03/05/2024 ore 11:38 Classifica P.140.020.

Casella Postale n. 1485 | U.P. Firenze, 7 Via G. Verdi - 50122 Firenze
Sede legale e Direzione Generale: Via G. Verdi n. 16 (primo piano) Firenze - Codice Fiscale: 06209860482
PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it – Web: www.autoritaidrica.toscana.it